ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÙNG PHÌNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 168 /TTr-UBND	*Lùng Phình, ngày 29 tháng 9 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất danh mục các tuyến đường giao thông nông thôn cần khắc phục hậu quả thiên tai và danh mục đầu tư Chương trình MTQG phát triển văn hóa năm 2026 trên địa bàn xã Lùng Phình

Kính gửi: Thường Trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lùng Phình

Thực hiện Văn bản số 8882/UBND-TH ngày 29/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khắc phục hậu quả thiên tai;

Văn bản 6500/STC-KT ngày 17/8/2026 của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai về triển khai kế hoạch đầu tư công Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và CTMTQG về phát triển Văn hóa năm 2026;

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/8/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 - tỉnh Lào Cai, trong đó đã phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-PKT ngày 22/9/2026 của Phòng Kinh tế xã Lùng Phình về việc thành lập Tổ rà soát các danh mục khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn xã Lùng Phình năm 2026;

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn xã Lùng Phình;

Uỷ ban nhân dân xã Lùng Phình Đề xuất danh mục các tuyến đường giao thông nông thôn cần khắc phục hậu quả thiên tai và danh mục đầu tư Chương trình MTQG phát triển văn hóa năm 2026 trên địa bàn xã Lùng Phình với những nội dung cụ thể như sau:

I. Danh mục các tuyến đường giao thông nông thôn cần khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn xã năm 2026.

1. Kết quả rà soát hiện trường

Tổ rà soát đã phối hợp với Trưởng các thôn trên địa bàn bị ảnh hưởng tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng các tuyến đường giao thông nông thôn. Kết quả cụ thể:

Tổng gồm 04 tuyến đường chính, cụ thể như sau:

(1) Đường thôn Nàng Cảng, thôn Chính Chư Phìn (cũ);

(2) Đường thôn Nà Chí Phàng, thôn Seng Sui;

(3) Đường thôn Lử Chồ (cũ);

(4) Đường thôn Pờ Chồ.

2. Tổng hợp kinh phí đề xuất

Tổng kinh phí dự kiến để khắc phục 04 tuyến đường nêu trên là: **5.000.000.000** đồng (Năm tỷ đồng chẵn).

3. Thời gian thực hiện: 2026-2027.

4. Nguồn vốn dự kiến: Ngân sách Trung ương.

Chi tiết có bảng tổng hợp kèm theo.

II. Danh mục đầu tư Chương trình MTQG phát triển văn hóa năm 2026 trên địa bàn xã Lùng Phình

Sau khi sáp nhập các thôn trên địa bàn xã từ 20 thôn xuống còn 12 thôn, do số lượng các hộ mỗi thôn đều tăng cao. Nhà văn hóa thôn trước đây, hiện không còn đảm bảo về diện tích, không gian sử dụng. Đặc biệt đối với thôn Lùng Phình là thôn trung tâm của xã trên sơ sở sáp nhập các thôn Lùng Phình, Tà Chải (cũ). Nhà văn hóa thôn Lùng Phình cơ sở hạ tầng được đầu tư đã lâu nay đã xuống cấp, vị trí góc chợ trật hẹp, chênh cốt với mặt đường QL4E, không đảm bảo điều kiện sử dụng. Do đó việc đầu tư xây mới 01 nhà văn hóa thôn đối với thôn Lùng Phình đảm bảo phù hợp với quy hoạch là vô cùng cấp thiết.

1. Tên dự án: Xây mới nhà văn hóa thôn Lùng Phình, xã Lùng Phình.

2. Địa điểm xây dựng: Tại vị trí đất Nhà văn hóa thôn Tà Chải (cũ).

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Lùng Phình.

4. Quy mô xây dựng: Xây nhà văn hóa với diện tích 300m2 quy mô 200 chỗ ngồi (Không gian khán phòng khu vực chỗ ngồi khoảng 200 chỗ; Khu vực sân khấu bao gồm cả bục lên xuống và cánh gà; khu hành lang, sảnh đón tiếp và lối thoát hiểm; khu vệ sinh, ngoại thất…

5. Kinh phí dự kiến: Tổng kinh phí khoảng **4.000** triệu đồng, *(Bằng chữ: Bốn tỷ đồng).*

6. Nguồn vốn đầu tư: Chương trình MTQG về phát triển văn hóa.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2026-2027.

Ủy ban nhân dân xã Lùng Phình Kính trình Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã cho ý kiến chỉ đạo để UBND xã có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lù Đức Thành

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT

Dự án: Khắc phục các công trình giao thông trên địa bàn xã Lùng Phình

(Kèm theo Báo cáo số168/BC-UBND ngày 29 /9/2026 của UBND xã Lùng Phình)

Stt	Tên các tuyến đường	Địa điểm	Hiện trạng kiểm tra	Giải pháp xử lý vị trí	Khối lượng					Dự kiến KP (triệu đồng)	Ghi chú
					Bê tông mặt đường (m)	Cống (cái)	Rãnh (m)	Kè rọ đá (rọ)	Đào, san, đắp đất (m3)		
1	Đường thôn Nàng Cảng, thôn Chính Chư Phìn (cũ)	Thôn Seng Sui	- Điểm 1: (cầu gỗ) Sạt ta luy âm chiều dài khoảng L=30m sâu 4m; - Điểm 2: Hố hang cát tơ rộng 6mx3x3m; gãy mặt đường 10m - Điểm 3: Sạt ta luy âm gãy mặt đường L=80m	- Điểm 1: Xử lý kè rọ đá, cống thoát nước D100, đổ bê tông mặt đường, rãnh thoát nước chân taluy dương + hố thu; - Điểm 2: Rọ đá, lấp đất, đổ lại mặt đường 10m rộng 3m dày 20cm; - Điểm 3: Đổ lại bê tông mặt đường chiều dài 80m, rộng 3,5m dày 20cm, rãnh thoát nước 80m	140	1	130	120	400	700	
2	Đường thôn Nà Chí Phàng, thôn Seng Sui	Thôn Seng Sui	- Điểm 1: Sạt taluy dương mất đường, taluy có độ dốc lớn, phía trên sạt giáp với đường đi khu sản xuất; - Điểm 2: Sạt taluy âm, hở hàm ếch, phía taluy dương có khe lớn nước chảy xói mất lề và hở hàm ếch chiều dài khoảng 30m; - Điểm 3: Sạt taluy âm chiều dài khoảng 10m; - Điểm 4: Sạt taluy âm chiều dài khoảng 10m; - Điểm 4: Sạt taluy âm hở hàm ếch đường bê tông chiều dài 20m; - Điểm 5: Sạt taluy âm, mất hạ lưu cống thoát nước, đất đá lấp rãnh, hố ga; - Điểm 6: Sạt taluy âm, hở hàm ếch mặt đường bê tông chiều dài khoảng 30m, cống thoát nước ngang bé và tắc hoàn toàn; - Điểm 7: Mặt đường bê tông bị hư hỏng chiều dài khoảng 80m, vị trí tụ thủy không có cống thoát nước ngang; - Điểm 8+9: Mặt đường bê tông bị gãy, hư hỏng nặng chiều dài khoảng 150m; - Điểm 10: Sạt taluy âm hở hàm ếch đường bê tông khoảng 70cm chiều dài khoảng 35m	- Điểm 1: Đắp đất nắn nền đường, đổ bê tông mặt đường rộng 3,5m dày 20cm và rãnh thoát nước chiều dài khoảng 100m; - Điểm 2: Nắn đường, nối 02 đốt cống, làm hố ga thu nước, kè rọ đá chống xói nền đường số lượng 19 rọ; đổ bê tông mặt đường chiều dài khoảng 60m; - Điểm 3: Nắn đường vào taluy dương, đổ bê tông mặt đường với chiều dài khoảng 60m rộng 3,5m dày 20cm; - Điểm 4: Làm kè rọ đá ta luy âm số lượng 17 rọ; - Điểm 5: Kè rọ đá taluy âm số lượng 24 rọ, làm mới 01 cống thoát nước D100; đổ lại mặt đường bê tông chiều dài khoảng 60m rộng 3,5m dày 20cm; - Điểm 6: Nắm nền đường vào taluy dương, đổ bê tông mặt đường chiều dài khoảng 50m rộng 3,5m dày 20cm;; làm mới 01 cống thoát nước D100; - Điểm 7: Đổ bê tông mặt đường chiều dài 80m rộng 3,5m dày 20cm; làm mới 01 cống thoát nước D75; - Điểm 8+9: Đổ bê tông mặt đường chiều dài	620	4	100	60	2500	1.600	

Stt	Tên các tuyến đường	Địa điểm	Hiện trạng kiểm tra	Giải pháp xử lý vị trí	Khối lượng					Dự kiến KP (triệu đồng)	Ghi chú
					Bê tông mặt đường (m)	Cống (cái)	Rãnh (m)	Kè rọ đá (rọ)	Đào, san, đắp đất (m3)		
				khoảng 150m rộng 3,5m dày 20cm.; - Điểm 10: Nắn đường vào taluy dương, đổ bê tông mặt đường chiều dài 60m, rộng 3,5m dày 20cm							
3	Đường thôn Lử Chồ	Thôn Lầu Thí Ngài	' - Điểm 1: Mặt đường nứt gãy, ta luy dượng đất trà ra đường làm mất công nưng của rãnh thoát nước dọc, nước tràn ra đường gây cản trử giao thông 100md - Điểm 2: Mặt đường nứt, vỡ, hở hàm ếch ta luy âm dài 33 md - Điểm 3: Mặt đường nứt gãy, sạt taluy dương lấp rãnh mất công năng thoát nước làm nước tràn ra đường gây mất an toàn giao thông khoảng 60 md - Các điểm nhỏ nứt gẫy mặt đường (gom lại khoảng 13 md) - Điểm 4: Đất đá lấp toàn thượng lưu cống 75, phía dưới hạ lưu là tường chắn đất cống mất công nưng thoát nước (đất đá tràn ra mặt đường tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho việc lưu thông đi lại của nhân đan và khách du lịch) 50md - Điểm 5: Đất đá lấp toàn thượng lưu cống 75 (đất đá tràn ra mặt đường tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho việc lưu thông đi lại của nhân đan và khách du lịch) 60md - Điểm 6: Thượng lưu có khe nước, nhưng tại vị trí sạt chưa có cống thu nước, hạ lưu có rọ đá kè hiện trạng rọ bị sạt chôi khoảng 3 rọ, đất lấp rãnh tràn ra đường gây cản trở giao thông khoảng 35 md - Điểm 7 ta luy dương sạt đất xuống mặt đường gây ách tắc, rãnh mất công năng sử dụng nước, đất đá tràn ra đường gây hư hại bong bật nền, mặt đường 80md; - Điểm 8: Sạt taluy âm, gãy mặt đường BTXM	-Điểm 1: Khơi thông nạo vét rãnh thoát nước thượng lưu, làm rãnh BT, mặt đường BT khoảng 100 md - Điểm 2: Làm rãnh thoát nước BT, bố trí 01 cống D100 thu nước; làm lại mặt đường BT 33md; xếp rọ đá khoảng 75 rọ - Điểm 3: Thanh thải, nạo vét rãnh ta luy dương, làm lại mặt đường BT 30 md; rãnh BT 60 md. - Các điểm nhỏ làm lại mựt đường BT khoảng 13 md) - Điểm 4: + Phương án 1: Khơi thông, nạo vét rãnh nước, hố thu thượng lưu đảm bảo thu nước, làm rãnh bê tông thu nước 2 đầu 50md + Phương án 2: Nghiên cứu làm cống hộp thoát nước 2x2, làm lại mặt đường nâng cao độ nền, lạ rãnh bt thu nước 2 đầu - Điểm 5: Đất đá lấp toàn thượng lưu cống 75 (đất đá tràn ra mặt đường tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho việc lưu thông đi lại của nhân đan và khách du lịch) 60 md + Phương án 1: Khơi thông, nạo vét rãnh nước, hố thu thượng lưu đảm bảo thu nước, Làm lại đường tràn BT nâng cao độ nền đường + Phương án 2: Nghiên cứu làm cống hộp thoát nước 2x2, làm lại mặt đường nâng cao độ nền đường đảm bảo việc đi lại của nhân dân. - Điểm 6: Nghiên cứu đặt cống thoát nước 100, sửa chữa rọ đã hạ lự 8 rọ, làm rãnh BT, làm lại mặt đường BT 35 md - Điểm 7: Hót sạt nạo vét rãnh, làm lại mặt	306	2	245	85	3014,2	1.100	

Stt	Tên các tuyến đường	Địa điểm	Hiện trạng kiểm tra	Giải pháp xử lý vị trí	Khối lượng					Dự kiến KP (triệu đồng)	Ghi chú
					Bê tông mặt đường (m)	Cống (cái)	Rãnh (m)	Kè rọ đá (rọ)	Đào, san, đắp đất (m3)		
			chiều dài L=22m; - Điểm 9: Đoạn đường chưa đổ bê tông 70m	đường, nạo vét rãnh khôi phục công năng sử dụng 80 md; - Điểm 8: Kè rọ đá cao 4 lớp chiều dài 17m; làm lại đường BTXM chiều dài 22m rộng 3m dày 20cm. Rãnh thoát nước chiều dài 22m; - Điểm 9: Đổ bê tông mặt đường chiều dài 70m, làm mới 01 cống thoát nước D100, rãnh thoát nước chiều dài 70m.							
4	Đường thôn Pờ Chồ	Thôn Lầu Thí Ngài	- Điểm 1: Mặt đường nứt gẫy, bong bật, sụt sạt nền đường mất nền dài 47 md- Điểm 2: Mặt đường gẫy, nuets, sạt taluy dương lấp rãnh taluy dương 37md- Điểm 3: Mặt đường sạt lấp rãnh đất, nứt gẫy nền mặt đường- Điểm 4: Nền đường đất đá lấp rãnh, nước tràn ra mặt đường, nền sình lầy ảnh hưởng việc đi lại của nhân dân 60 md- Điểm 5: Mặt đường nứt gẫy, hỏng 01 vị cống chôi hạ lưu cống, sạt lề đường- Điểm 6: Mặt đường nứt gẫy, rãnh bị lấp không phát huy được công năng 35md- Điểm 7: Mặt đường nứt gẫy 15md- Điểm 8: Mặt đường nứt gẫy 27md- Điểm 9: Mặt đường nứt, vỡ, hở hàm ếch mặt đường 27md- Điểm 10: Mặt đường nứt gẫy 50md	- Điển 1: Làm cống thoát nước ngang D100, San lấp lại nền đường làm lại đường BT 47 md, Thanh thải nạo vét ta luy dương làm lại rãnh BT 47 md.- Điểm 2: Làm lại mặt đường BT dài 37md, hót sạt taluy dương nạo vét .- Điểm 3: Hót sạt nạo vét , khơi thông hệ thống rãnh thoát nước, làm lại rãnh bê tông 40 md, làm lại mặt đường BT 40 md- Điểm 4: Hót nạo vét đất nền đường và rãnh, làm rãnh bê tông đảm bảo thoát nước khoảng 60 md- Điểm 5: Thanh thải nạo vét gia cố thượng hạ lưu, sửa lại đốt cống bị chôi làm lại sân tiêu năng tường cánh hạ lưu, sân và tường cánh thượng lưu đảm bảo thu nước, làm rãnh và mặt đường BT DÀI 65 md- Điểm 6: Hót đất, nạo vét các vị trí rãnh bị lấp, àm lại mặt đường BT 35md- Điểm 7: làm lại mặt đường BT. 15md- Điểm 8: làm lại mặt đường BT. 27md- Điểm 9: Làm lại mặt đường BT 27m; xếp rọ đã khoảng 3 hàng 20 rọ.- Điểm 10: Làm lại mặt đường bê tông 50md	316	1	284	20	3205,5	1.600	
	Tổng cộng									**5.000**	